

コルト／コルトプラス

カーエアコン **交換用** フィルタ

23-002KC 交換手順書




適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
MITSUBISHI	コルト	平成14年(2002年)11月～平成25年(2013年)1月	Z2#A・AG
MITSUBISHI	コルト・プラス	平成16年(2004年)10月～平成25年(2013年)1月	Z2#W・WG

作業を行う前の確認！


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を確認してください。(オプション仕様車は除く。)
- ◆ 本手順書は、コルトを参考例として取り上げています。

1 フィルタ装着部分の確認



フィルタを装着する部分は、グローブボックスの下を覗き込むと見えます。フィルタ挿入口をカッター等で挿入口の溝に沿って切り取ります。


フィルタカバー装着車の場合



もしフィルタカバーが取り付けられている場合は、装着されていたフィルタがスタンダードタイプであれば23-002N、高機能または脱臭タイプであれば23-002Kおよび23-002Dをご使用ください。

(参考)スタンダードタイプ(23-002N)装着車は高機能タイプの23-002Kまたは脱臭タイプの23-002Dにグレードアップ可能です。その際にはフィルタ装着部分を加工する必要がありますので詳細は右ページをご覧ください。(23-002Kまたは23-002Dから23-002Nへのグレードダウンは出来ませんのでご注意ください。)

2 フィルタの交換




切り取った後、新しいフィルタを挿入して付属のフィルタカバーを装着します。

☆ワンポイント☆

フィルタに付いている↑の向きを上向きに合わせてセットしてください。

お車がスタンダードタイプ装着車の場合は…

スタンダードタイプ装着車の場合



スタンダードタイプのフィルタが取り付けいていた時は左図のパーツ部分をカットしてフィルタを取り付けます。(その際にはスタンダードタイプのフィルタは取り付け出来なくなりますのでご注意ください。)

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に御相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写・転載・複製することを禁じます。

20220209